

100-02 Mehrzweckhalle Gottenheim

Übersicht Kostenverlauf

KG Kostengruppe	Kosten (brutto) Wettbewerb Stand (22.11.02)	Kosten (brutto) Anpassung Größe Stand (24.03.03)	Kostenberechnung KoBe (27.01.03)	Kostenberechnung Richtkosten KoBe (24.03.03)
200 Herrichten	n.n.	31.900 €	37.120 €	31.900 €
300 Bauwerk Baukonstruktion	1.340.602 €	1.581.522 €	2.084.520 €	1.589.814 €
400 Bauwerk * Technische Ausrüstung	369.974 €	436.497 €	494.102 €	423.986 €
<b>Summe 300 + 400</b>	<b>1.710.577 €</b>	<b>2.018.020 €</b>	<b>2.578.622 €</b>	<b>2.013.801 €</b>
	BGF €/m2 1.326,94 €	1.377,64 €	1.760,34 €	1.374,76 €
	BRI €/m3 235,22 €	235,22 €	300,56 €	234,73 €
500 Aussenanlagen	n.n.	186.500 €	206.480 €	186.500 €
600 Ausstattung	n.n.	216.461 €	312.527 €	216.461 €
700 Baunebenkosten	n.n.	568.052 €	628.372 €	568.052 €
<b>Summe 200 - 700</b>	<b>1.710.577 €</b>	<b>3.020.933 €</b>	<b>3.763.121 €</b>	<b>3.016.714 €</b>
<b>Gerundet</b>	<b>1.711.000 €</b>	<b>3.021.000 €</b>	<b>3.763.500 €</b>	<b>3.016.750 €</b>

Neubau Mehrzweckhalle  
Gemeinde Gottenheim  
Architekt Detlef Sacker

BGF (m2)	1.289,00	1.464,44	1.464,84	1.464,84
BRI (m³)	7.272,39	8.579,29	8.579,29	8.579,29
KG 300	78,37%	78,37%	80,84%	78,95%
KG 400	21,63%		19,16%	21,05%